



MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUÇÃO

TRATA-SE DO MEMORIAL DESCRITIVO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇADAS NO TRECHO DA ROTÁTORIA DA RODOVIA SP-139 SENTIDO JD. XANGRILÁ ATÉ ROTÁTORIA DA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, NA CIDADE E COMARCA DE REGISTRO – ESTADO DE SÃO PAULO.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Constituem os serviços de demolição de placas de concretos existentes danificadas, transporte do material excedente com bota fora.

2.2. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes de iniciar a concretagem das calçadas, a superfície deverá ser nivelada com berço de areia, com espessura de 3cm.

2.3. PISO DE CONCRETO

Piso com requadro de concreto moldados in loco, sem controle de Fck, nivelados e desempenados.

3.0 RECEBIMENTO DA OBRA:

Por ocasião da entrega da obra, a Contrata deverá apresentar as seguintes condições:

A) Limpeza geral da obra, bem como a remoção de entulhos provenientes da obra.

OBSERVAÇÕES:

A Contratada, deverá observar as condições de segurança dos pedestres, não deixando após o período de trabalho sobras de materias, devendo o local permanecer sempre limpo durante a execução da obra.

Registro, 31 de Janeiro de 2014.

FERNANDO SÉRGIO CAMPOS DE OLIVEIRA
Chefe de Divisão de Obras e Orçamento Técnico.