



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **1. INTRODUÇÃO**

**TRATA-SE DO MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE CANALETA DE BLOCOS DE CONCRETO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO – JARDIM IPANEMA NA CIDADE E COMARCA DE REGISTRO – ESTADO DE SÃO PAULO.**

### **2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

#### **2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

Constituem os serviços de escavação manual de valas numa distancia de 30,00 metros lineares junto a guia a ser definida cujo ponto médio da extensão deve se localizar defronte ao nº 116 do logradouro acima citado.

#### **2.2. SERVIÇOS GERAIS.**

Fundo da vala provido de lastro de concreto simples que servirá de apoio às alvenaria de blocos de concreto vibrados, espessura 19 cm., assentes com argamassa de cimento e areia, de conformidade com as dimensões constantes do croqui anexo. Após revestimento interno e o respaldo das alvenarias, fundo da vala com o mesmo tipo de argamassa de assentamento das alvenarias. Por fim a instalação de placas de concreto armado pré moldado , espessura 5 cm. com a mesma largura externa e em toda extensão longitudinal das alvenarias.

#### **2.3. RECEBIMENTO DA OBRA.**

Por ocasião do recebimento da obra a Contratada deverá apresentar o local livre e desimpedido de quaisquer sobras e excedentes da obra,

**OBSERVAÇÕES:** A Contratada deverá observar as condições de segurança dos pedestres, com sinalização adequada de modo a resguardar de possíveis acidentes, não podendo deixar após o período de trabalho sobras de materiais, devendo o local permanecer sempre limpo durante todo o transcorrer e execução da obra.

Registro, 04 de Fevereiro de 2014.

**Rui Yutaka Yamaguchi**

**Engº Civil – CREA 0709046140**

**Chefe de Divisão Técnica de Planejamento e Projetos de Engenharia**