



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS: RUA DAS GARÇAS E YOSHIO TAKAKI – JARDINS HATORI E SÃO MATEUS.

**PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP

### **1 – OBJETIVO**

O presente memorial tem por finalidade descrever sucintamente as obras e serviços necessários para execução de Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Hatori e Jardim São Mateus na cidade de REGISTRO/SP, nas seguintes ruas:

- 1) Rua das Garças (Jardim Hatori): 1.848,00 m<sup>2</sup>
- 2) Rua Yoshio Takaki (Jardim São Mateus): 975,00 m<sup>2</sup>

A obra projetada totaliza **A = 2.823,00 m<sup>2</sup>** de recapeamento asfáltico, visando proporcionar um maior conforto, segurança e fluidez ao tráfego.

A **Ordem de Início de Serviços** a qual será firmada entre a Prefeitura Municipal de Registro e a empresa contratada será autorizada mediante a definição do nome da **Rua**, pela Fiscalização.

Anterior a execução dos serviços conveniados, a Prefeitura Municipal de Registro irá realizar serviços de “tapa buraco” de forma a regularizar o nível do pavimento a ser recapeado.

Os serviços a serem executados por trecho serão:

- Serviços preliminares – Instalação de placa de obra conforme modelo do Governo do Estado com 6,00m<sup>2</sup>;

#### **\* Rua das Garças:**

- Execução de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, com as seguintes medidas:

Guia: 13cm de base e 22cm de altura.

Sarjeta: 30cm de base e 8,5cm de altura.

As guias e sarjetas serão executadas em um trecho de 130,00m, em ambos os lados da via, conforme indicado em projeto – totalizando 260,00m.



- Execução da Reperfilagem/regularização com Binder, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente (Binder) com espessura de 0,025 m. Esse serviço será executado em toda a extensão da via.

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via.

**\* Rua Yoshio Takaki:**

- Execução da Reperfilagem/regularização com Binder, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente (Binder) com espessura de 0,025 m. Esse serviço será executado em um trecho de 55,0m lineares – onde o pavimento encontra-se em pior estado de conservação – conforme indicado em projeto.

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via.

## **2 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas oficiais vigentes, e somente serão aceites, após a aprovação formal da fiscalização da Prefeitura Municipal de Registro. A Prefeitura Municipal de Registro utiliza como parâmetro para remuneração dos itens, o critério de medição CPOS.

Nenhuma alteração de projeto e/ou serviços considerados como adicionais podem ser executados sem a autorização prévia da fiscalização.

**Registro, 26 de Junho de 2017.**

---

**ENG. CIVIL EVERTON DIEGO M. PAULINO – CREA/SP: 5061470477**

**CHEFE DE DIV. TEC. DE PROJ. DE ENG. E MANUT. DA REDE FÍSICA DA SAÚDE**

---

**ROBERTO FRANCELINO DA SILVA**

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS**