



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NAS VIAS: RUA TEITI KOKI – VILA ALVORADA E RUA CEARÁ – VILA SÃO FRANCISCO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP

1 – OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever sucintamente as obras e serviços necessários para execução de Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares nos bairros Vila Alvorada e Vila São Francisco na cidade de REGISTRO/SP, nas seguintes ruas:

- 1) Rua Teiti Koki: 1.550,00 m²
- 2) Rua Ceará: 1.964,20 m²

A obra projetada totaliza **A = 3.514,20 m²** de pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico e obras complementares, visando proporcionar um maior conforto, segurança e fluidez ao tráfego.

A **Ordem de Início de Serviços** a qual será firmada entre a Prefeitura Municipal de Registro e a empresa contratada será autorizada mediante a definição do nome da **Rua**, pela Fiscalização.

Os serviços a serem executados por trecho serão:

Serviços preliminares: Instalação de placa de obra conforme modelo do Governo do Estado com 6,00 m².

*** Rua Teiti Koki:**

- Execução de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, com as seguintes medidas:

Guia: 13,00 cm de base e 22,00 cm de altura.

Sarjeta: 30,00 cm de base e 8,50 cm de altura.

As guias e sarjetas serão executadas em um trecho de 158,00 m, em dois lados da via, conforme indicado em projeto.



- Execução da terraplanagem, incluindo os serviços de substituição de solo com 252,80 m³ e execução da sub base com 1.264,00 m².

- Execução da pavimentação asfáltica, incluindo os serviços de imprimação betuminosa impermeabilizante, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda extensão da via.

- Execução da drenagem pluvial, incluindo os serviços de execução de boca de lobo simples, boca de lobo dupla, assentamento de tubulação de concreto com diâmetro de 400 mm.

- Execução da sinalização horizontal com tinta vinílica e sinalização vertical com placa de aço galvanizada.

*** Rua Ceará**

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via.

2 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas oficiais vigentes, e somente serão aceites, após a aprovação formal da fiscalização da Prefeitura Municipal de Registro. A Prefeitura Municipal de Registro utiliza como parâmetro para remuneração dos itens, o critério de medição CPOS.

Nenhuma alteração de projeto e/ou serviços considerados como adicionais podem ser executados sem a autorização prévia da fiscalização.

Registro, 11 de Dezembro de 2017.

ENG. CIVIL EVERTON DIEGO M. PAULINO – CREA/SP: 5061470477

CHEFE DE DIV. TEC. DE PROJ. DE ENG. E MANUT. DA REDE FÍSICA DA SAÚDE

ROBERTO FRANCELINO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS