



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NAS VIAS: RUA ERIC VERHULST, RUA 02, RUA GENÉSIO GONÇALVES DA VEIGA E RUA MARIA DO CARMO BORGES COSTA – VILA NOVA, JARDIM SÃO MATEUS E CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP

1 – OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever sucintamente as obras e serviços necessários para execução de Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares nos bairros Vila Nova, Jardim São Mateus e Conjunto Habitacional Eiji Matsumura na cidade de REGISTRO/SP, nas seguintes ruas:

- 1) Rua Eric Verhulst: 4.173,00 m²
- 2) Rua 02: 371,20 m²
- 3) Rua Genésio Gonçalves da Veiga: 800,00 m²
- 4) Rua Maria do Carmo Borges Costa: 1.090,90 m²

A obra projetada totaliza **A = 6.435,10 m²** de recapeamento asfáltico, visando proporcionar um maior conforto, segurança e fluidez ao tráfego.

A **Ordem de Início de Serviços** a qual será firmada entre a Prefeitura Municipal de Registro e a empresa contratada será autorizada mediante a definição do nome da **Rua**, pela Fiscalização.

Anterior a execução dos serviços conveniados, a Prefeitura Municipal de Registro irá realizar serviços de “tapa buraco”, quando necessário em algumas ruas, de forma a regularizar o nível do pavimento á ser recapeado.

Os serviços a serem executados por trecho serão:

Serviços preliminares: Instalação de placa de obra conforme modelo do Governo do Estado com 6,00 m²;



*** Rua Eric Verhulst:**

- Execução de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, com as seguintes medidas:

Guia: 13,00 cm de base e 22,00 cm de altura.

Sarjeta: 30,00 cm de base e 8,50 cm de altura.

As guias e sarjetas serão executadas em um trecho de 400,00 m, em um lado da via, conforme indicado em projeto.

- Execução da Reperfilagem/regularização com Binder, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente (Binder) com espessura de 0,025 m. Esse serviço será executado em toda a extensão da via.

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via.

*** Rua 02:**

- Execução da Reperfilagem/regularização com Binder, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente (Binder) com espessura de 0,025 m. Esse serviço será executado em toda a extensão da via.

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via.

*** Rua Genésio Gonçalves da Veiga:**

- Execução da Reperfilagem/regularização com Binder, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente (Binder) com espessura de 0,025 m. Esse serviço será executado em toda a extensão da via.

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via.

*** Rua Maria do Carmo Borges Costa:**

- Execução de reparos na base, incluindo os serviços de abertura e preparo de caixa, regularização e compactação da superfície e base de brita graduada com espessura de 0,20 m compreendendo 52,00 m² da via, conforme indicado em projeto,



- Execução da Reperfilagem/regularização com Binder, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente (Binder) com espessura de 0,02 m. Esse serviço será executado em toda a extensão da via.

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via.

2 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas oficiais vigentes, e somente serão aceites, após a aprovação formal da fiscalização da Prefeitura Municipal de Registro. A Prefeitura Municipal de Registro utiliza como parâmetro para remuneração dos itens, o critério de medição CPOS.

Nenhuma alteração de projeto e/ou serviços considerados como adicionais podem ser executados sem a autorização prévia da fiscalização.

Registro, 08 de Agosto de 2017.

ENG. CIVIL EVERTON DIEGO M. PAULINO – CREA/SP: 5061470477

CHEFE DE DIV. TEC. DE PROJ. DE ENG. E MANUT. DA REDE FÍSICA DA SAÚDE

ROBERTO FRANCELINO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS