



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NAS VIAS: RUA 1, RUA 4, RUA ISSAMI OGAWA E RUA KINZO TSUNODA (JARDIM SÃO MATEUS), RUA DAS CEGONHAS, RUA DAS SERIEMAS, RUA DAS JURITIS, RUA DOS CANÁRIOS, RUA ROSELI SUZUMI C. MACIEL, RUA DAS ARARAS, RUA DOS PARDAIS, RUA DAS ANDORINHAS E VIELA 07 (JARDIM HATORI).

**PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP

### **1 – OBJETIVO**

O presente memorial tem por finalidade descrever sucintamente as obras e serviços necessários para execução de Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares nos bairros Jardim São Mateus e Jardim Hatori na cidade de REGISTRO/SP, nas seguintes ruas:

- 1) Rua 1: 333,90 m<sup>2</sup>
- 2) Rua 4: 409,50 m<sup>2</sup>
- 3) Rua Issami Ogawa: 2.930,90 m<sup>2</sup>
- 4) Rua Kinzo Tsunoda: 2.867,70 m<sup>2</sup>
- 5) Rua das Cegonhas: 485,10 m<sup>2</sup>
- 6) Rua das Seriemas: 513,50 m<sup>2</sup>
- 7) Rua das Juritis: 1.587,20 m<sup>2</sup>
- 8) Rua dos Canários: 1.475,50 m<sup>2</sup>
- 9) Rua Roseli Suzumi C. Maciel: 1.095,60 m<sup>2</sup>
- 10) Rua das Araras: 772,90 m<sup>2</sup>
- 11) Rua dos Pardais: 1.743,00 m<sup>2</sup>
- 12) Rua das Andorinhas: 2.220,00 m<sup>2</sup>
- 13) Viela 07: 313,60 m<sup>2</sup>



A obra projetada totaliza **A = 16.748,40 m<sup>2</sup>** de recapeamento asfáltico, visando proporcionar um maior conforto, segurança, comodidade e fluidez ao tráfego.

A **Ordem de Início de Serviços** a qual será firmada entre a Prefeitura Municipal de Registro e a empresa contratada será autorizada mediante a definição do nome da **Rua**, pela Fiscalização.

Os serviços a serem executados por trecho serão:

**Serviços preliminares:** Instalação de placa de obra conforme modelo do Governo do Estado com 6,00 m<sup>2</sup>;

**\* Rua 1:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;
- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;
- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior segurança ao tráfego.

**\* Rua 4:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via e retirada de guia danificada numa extensão de 20,00 m;
- Execução de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, com as seguintes medidas:

Guia: 13,00 cm de base e 22,00 cm de altura.

Sarjeta: 30,00 cm de base e 8,50 cm de altura.

As guias e sarjetas serão executadas em um trecho de 20,00 m, em um lado da via, conforme indicado em projeto.

- Execução da Reperfilagem com Binder, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto asfáltico usinado a quente com espessura de 0,025 m em toda a extensão da via;



- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;

**\* Rua Issami Ogawa:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;

- Execução da Reperfilagem com Binder, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto asfáltico usinado a quente com espessura de 0,025 m em 100,00 m da via conforme projeto;

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;

- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior segurança ao tráfego.

**\* Rua Kinzo Tsunoda:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;

- Execução da Reperfilagem com Binder, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto asfáltico usinado a quente com espessura de 0,025 m em toda extensão da via;

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;

- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior segurança ao tráfego.

**\* Rua das Seriemas:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;



- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;

**\* Rua das Cegonhas:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;
- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;

**\* Rua das Andorinhas:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;
- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;

**\* Rua das Araras:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;
- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;
- Execução de Drenagem, onde consta a demolição e retirada do sarjetão danificado e posterior execução de um novo sarjetão com 14,00 m de comprimento, 1,20 m de largura e 0,12 m de espessura;
- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior segurança ao tráfego.

**\* Rua das Juritis:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;



- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;
- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior segurança ao tráfego.

**\* Rua dos Canários:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;
- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;
- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior segurança ao tráfego.

**\* Rua dos Pardais:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;
- Execução de reparos na base, incluindo os serviços de abertura e preparo de caixa, regularização e compactação da superfície e base de brita graduada com espessura de 0,20 m compreendendo 30,00 m<sup>2</sup> da via, conforme indicado em projeto;
- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;

**\* Rua Roseli Suzumi C. Maciel:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;
- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;
- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior segurança ao tráfego.



**\* Viela 07:**

- Realização de serviços preliminares, onde consta a limpeza manual da sarjeta, onde houver necessidade, em toda a extensão da via;
- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de varrição de pavimento, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via;
- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior segurança ao tráfego.

## **2 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas oficiais vigentes, e somente serão aceites, após a aprovação formal da fiscalização da Prefeitura Municipal de Registro. A Prefeitura Municipal de Registro utiliza como parâmetro para remuneração dos itens, o critério de medição CPOS.

Nenhuma alteração de projeto e/ou serviços considerados como adicionais podem ser executados sem a autorização prévia da fiscalização.

Registro, 06 de Março de 2018.

**ENG. CIVIL EVERTON DIEGO M. PAULINO – CREA/SP: 5061470477**

CHEFE DE DIV. TEC. DE PROJ. DE ENG. E MANUT. DA REDE FÍSICA DA SAÚDE

**ROBERTO FRANCELINO DA SILVA**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS